

รายละเอียดประมาณการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(แบบ มข.2527)

แบบ ปร.4

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ปริมาณงาน ฝายกว้าง 12.00 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. (ตามแบบ มข.2527)

ประมาณการโดย นางสาวพงพิศ นาวัน เมื่อวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	งานดินซุด และถม	52.00	ลบ.ม.	32.00	1,664.00	9.60	499.20	2,163.20	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	590	ถุง	112.15	66,168.50	39.60	23,364.00	89,532.50	
3	ทราย	65	ลบ.ม.	584.12	37,967.80	140.19	9,112.35	47,080.15	
4	หิน	93	ลบ.ม.	242.99	22,598.07	154.21	14,341.53	36,939.60	
5	เหล็ก RB Ø 6 ม.ม.	63	กก.	22.04	1,388.52	7.15	450.45	1,838.97	
6	เหล็ก RB Ø 12 ม.ม.	4884	กก.	19.76	96,483.42	6.76	33,015.84	129,499.26	
7	ลวดผูกเหล็ก	80	กก.	35.83	2,866.40	10.28	822.40	3,688.80	
8	ตะปู 3"	40	กก.	44.40	1,776.00	13.74	549.60	2,325.60	
9	ไม้ 1 1/2 " x 6" x 3.50	40	ลบ.ฟ.	1,010.00	40,400.00	303.00	12,120.00	52,520.00	
10	ไม้ 1 " x 8" x 4.00	30	ลบ.ฟ.	614.95	18,448.50	178.04	5,341.20	23,789.70	
11	ไม้ 1 1/2 " x 3" x 4.00	25	ลบ.ฟ.	573.83	14,345.75	140.19	3,504.75	17,850.50	
12	หินใหญ่	16	ลบ.ม.	420.56	6,728.96	126.17	2,018.72	8,747.68	
13	ไม้อัดหนา 10 มม.	35	แผ่น	1,380.00	48,300.00	414.00	14,490.00	62,790.00	
14	ไม้แบบ	101	ตร.ม.	471.00	47,571.00	141.30	14,271.30	61,842.30	
15	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-			-	
รวมค่าวัสดุ+แรงงาน								540,608.26	

ลงชื่อ




ประมาณการ

(นางสาวพงพิศ นาวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

(นายคมพศ สำอางค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อเจ้าสืบท



เห็นชอบ

(ประยัด กรณล่ำ)

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายทองอร ชารินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

รายละเอียดประมาณการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(แบบ มข.2527)

หน่วยงานรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

แบบ ปร.5

สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ปริมาณงาน

ฝายกว้าง 12.00 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. (ตามแบบ มข.2527)

ประมาณการโดย

นางสาวพงพิศ นาวัน เมื่อวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานประเภทชลประทาน	540,608.26	1.3375	723,063.55	
2	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0 %			
	-เงินประกันผลงานหัก.....	0 %			
	-ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6 %			
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			723,063.55	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน		723,000.00	

ลงชื่อ



ประมาณการ

(นางสาวพงพิศ นาวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ




ตรวจสอบ

(นายคณพศ สำอางค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อเจ้าสืบทอ



เห็นชอบ

(ประยัต วรรณลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายทองอร ชารินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง